

FUCINEFILM

FUCINE FILM S.p.A.

Stabilimento di Fucine di Ossana (TN)

NORME DI SICUREZZA PER LE DITTE ESTERNE



Ed. 05 / 2022

DOCUMENTO INFORMATIVO PER ELETTRICISTI, IDRAULICI, IMPIANTISTI E MANUTENTORI

(redatto in base al D.Lgs. 81/08)

PREMESSA:

Questo documento è stato redatto allo scopo di informare le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi in merito alle Norme di Sicurezza vigenti presso la FUCINE FILM S.p.A. di Ossana (TN).

Le imprese appaltatrici che operano all'interno degli stabilimenti sono pienamente responsabili, a tutti gli effetti civili e penali, per danni a proprio personale o a terzi, causati dalla mancata osservazione delle disposizioni e delle leggi regolanti la sicurezza del lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della FUCINE FILM S.p.A. può intervenire nel modo contemplato dai capitolati e dai contratti di appalto presso le imprese, richiamandole all'osservanza delle norme di sicurezza.

Tali norme integrano e non sostituiscono la normativa di legge vigente alla quale deve attenersi l'impresa appaltatrice.

REQUISITI RICHIESTI:

- 1) L'impresa prima di iniziare i lavori deve far pervenire alla FUCINE FILM S.p.A. una documentazione completa di:
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
 - elenco di tutto il personale che l'impresa intende adibire, con l'indicazione del cognome, nome, n° d'iscrizione sul libro matricola relativi ad ogni addetto e posizione assicurativa.
 - data presunta di permanenza in stabilimento
- 2) L'impresa deve garantire l'idoneità del personale impiegato, sotto il profilo tecnico e disciplinare, e s'impegna a sostituire quegli elementi che non dovessero essere idonei.

RISCHI PRINCIPALI PRESENTI NELLO STABILIMENTO

FUCINE FILM S.p.A. di Fucine di Ossana (TN)

Rischi principali della FUCINE FILM S.p.A. (estratti dal piano di valutazione dei rischi).

TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Rumorosità:	<p>Nessuna misura ambiente presenta un livello equivalente medio di rumorosità superiore a 85 dB(A).</p> <p>Nei pressi di alcune macchine in officina, dei mulini macinatori e del soppalco linea PET, il livello equivalente può superare gli 85 dB(A), se necessario effettuare operazioni in tali zone sarete adeguatamente informati dai referenti per la sicurezza (RSPP o ASPP) sulle corrette modalità di gestione del rischio.</p>
Utilizzo di sostanze pericolose	<p>Nello stabilimento sono utilizzate alcune sostanze pericolose</p> <ul style="list-style-type: none">• Irritanti/corrosive• Infiammabili• Nocive <p>Nel reparto calandre è lavorato materiale plastico ad elevata temperatura.</p>
Movimentazione carichi	<p>I carichi all'interno dello stabilimento sono movimentati con l'utilizzo di carrelli elevatori, carriponte, gru a bandiera, paranchi, manipolatori pneumatici.</p> <p>Si raccomanda a tal proposito di prestare la massima attenzione, percorrere solo le zone dedicate ai pedoni e consultare i referenti per la sicurezza (RSPP o ASPP) in caso di dubbi o necessità.</p>
Utilizzo macchinari	<p>La FUCINE FILM S.p.A. possiede utensili, impianti e macchinari di varie dimensioni.</p> <p>Tali macchine effettuano lavorazioni con organi in movimento, con lame da taglio ecc. che possono causare infortuni di varia tipologia.</p>

**NORME DI SICUREZZA PER LE DITTE
(ELETTRICISTI, IDRAULICI, IMPIANTISTI E MANUTENTORI)
ESTERNI:**

1) Divieti e prescrizioni generali:

- È vietato fumare in tutti i reparti ed i locali.
I trasgressori saranno immediatamente estromessi dallo stabilimento,
- È vietato l'uso di fiamme o di apparecchi di riscaldamento elettrici o a fiamma libera, anche per il semplice riscaldamento di vivande.
- Nel caso fosse necessario accendere fuochi o effettuare lavori a caldo è necessario aver ottenuto un permesso scritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della FUCINE FILM S.p.A.
- Tutti i materiali infiammabili, tossici, corrosivi (pitture, olii lubrificanti ecc....) devono avere l'etichettatura a norma e devono essere custoditi e depositati in luoghi preventivamente approvati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della FUCINE FILM S.p.A.
- È vietato scaricare nelle fognature sostanze pericolose
- Le macchine e gli utensili utilizzati devono avere gli attacchi elettrici a norma CEI ed il loro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.
- Gli stracci sporchi o bagnati di olio o altre sostanze devono essere raccolti negli appositi contenitori con il codice del rifiuto specifico e non lasciati alla rinfusa nei posti di lavoro.
- I luoghi di accesso e di transito devono essere preventivamente concordati con i referenti della Sicurezza della FUCINE FILM S.p.A. (RSPP o ASPP). Qualora fosse necessario accedere o transitare in un luogo non preventivamente concordato è necessario richiedere un permesso temporaneo.
I referenti per la sicurezza della FUCINE FILM S.p.A. forniranno in quell'occasione i mezzi di protezione individuali da adottare per l'accesso al reparto.
- L'appaltatore utilizzerà attrezzature di Sua proprietà, verificando che i propri dipendenti siano adeguatamente istruiti sull'utilizzo di tali attrezzi.
In casi eccezionali i referenti per la sicurezza della FUCINE FILM S.p.A. potranno concedere l'utilizzo di attrezzatura interna a norma di sicurezza.

- È assolutamente vietato avvicinarsi e maneggiare qualsiasi utensile, impianto, macchina o sostanza senza autorizzazione.
- In caso di contatto accidentale (es. uno schizzo) con sostanze pericolose consultare immediatamente la scheda di sicurezza presente in ogni reparto dell'Azienda.
- È assolutamente proibito prendere come punti di appoggio per i sollevamenti tubazioni, cavalletti, basamenti di installazioni ecc.
- Tutto il personale dovrà attenersi a quanto previsto dalla cartellonistica esposta presso i luoghi di lavoro
- Il personale deve mantenere all'interno dello stabilimento un contegno rispettoso e corretto verso tutti i colleghi di lavoro, non fare schiamazzi, non danneggiare le attrezzature e sporcare le aree di lavoro.
- Le macchine sotto tensione (es. saldatrici) devono essere collegate alle apposite messe a terra, come le apparecchiature in cui lo scorrere di un fluido all'interno può generare elettricità statica. È assolutamente vietato utilizzare per le messe a terra le tubazioni dell'impianto.
- È vietato lasciare incustoditi gli utensili, l'attrezzatura e quant'altro adoperato nell'effettuazione dei lavori.
- È vietato scaricare o caricare materiali infiammabili con motore acceso nella vicinanza di aree ove si effettuano lavorazioni a caldo.
- È assolutamente vietato (se non autorizzati) toccare cavi e le condutture elettriche, ed accedere alle cabine elettriche.

2) Dispositivi di protezione individuale:

- Tutte le ditte appaltatrici dovranno fornire il proprio personale di adeguato abbigliamento da lavoro e del materiale di protezione individuale 'necessario per la prevenzione dei pericoli tipici dell'attività svolta e dovranno esigerne l'uso adeguato.

3) Zone di lavoro e di passaggio:

- Nessun addetto deve transitare nelle vie segnalate per lo spostamento dei carrelli elevatori.

- È assolutamente vietato transitare o sostare nei pressi di un carrello elevatore che sta effettuando delle operazioni, di carico, scarico ecc.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- È vietato utilizzare i carrelli elevatori dell'azienda, e farsi trasportare sugli stessi.
- Qualora fosse necessario aprire fosse o pozzi nel pavimento in un luogo di lavoro o di passaggio, è necessario segnalare e proteggere la zona con solide coperture o parapetti atti ad impedire la caduta di persone.
- I posti di lavoro o di passaggio devono essere difesi contro la caduta o l'investimento di materiali dipendenti dall'attività lavorativa.

4) Procedure di emergenza ed antincendio:

- In caso di emergenza i dipendenti sono obbligati a seguire le istruzioni vigenti presso l'Azienda, che verranno illustrate durante il primo giorno di lavoro dal referente per la sicurezza della FUCINE FILM S.p.A.
- L'equipaggiamento ed i materiali antincendio non devono essere rimossi dal loro posto e devono essere utilizzati solo in caso di incendio.
- Gli estintori dislocati nelle vane aree non dovranno essere usati come attaccapanni e dovranno essere sempre bene in vista.

5) Accesso viabilità e circolazione in azienda:

- Tutti gli automezzi devono essere parcheggiati negli appositi spazi riservati ai visitatori. A tale regola è possibile sottrarsi in ragione del particolare lavoro, solo con l'autorizzazione del responsabile della sicurezza della FUCINE FILM S.p.A. Si ricorda comunque che, per ragioni di sicurezza, la velocità massima prevista all'interno dell'area è di 10 Km/h.

6) Lavori in quota:

- Prima di effettuare le lavorazioni in quota il dipendente avvertirà il Responsabile della Sicurezza il

quale verificherà eventuali condizioni di pericolo presenti nella zona.

- Tutte le scale portatili introdotte utilizzate devono rispondere ai requisiti di legge vigente e devono essere state collaudate.
- È proibita la permanenza di più di una persona sulle scale portatili.
- Nei casi in cui l'appoggio a terra della scala non sia ottimale (es. pavimento scivoloso, eventuale sconnesione del pavimento ecc..) l'operatore deve chiedere l'assistenza di una persona che trattenga la scala alla base per evitare che scivoli.
- Per l'utilizzo di impalcature provvisorie e ponteggi, dovranno scrupolosamente essere seguite tutte le norme di legge in materia.

7) Norme per gli attrezzi a mano:

- È vietato l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura avente sbavature, in particolare mazze, martelli e scalpelli.
- È vietato l'impiego di attrezzi con manici fessurati o riparati con mezzi di fortuna.
- È vietato interporre spessori fra le ganasce delle chiavi fisse.
- È vietato lasciare gli attrezzi in zone di passaggio o in condizioni tali da cadere su persone o apparecchiature.
- È obbligatorio portare gli attrezzi nelle apposite cassette o borse a tracolla e mai nelle tasche.
- È necessario pulire la superficie ed il manico degli utensili da grasso eccessivo al fine di evitare che mollando la presa possano sfuggire di mano.

8) Apparecchiature e utensili portatili meccanizzati:

- È compito dei preposti fare usare apparecchiature ed utensili appropriati, rispondenti alle prescrizioni di legge.
- Tutti gli utensili elettrici se non del tipo a doppio isolamento devono avere la carcassa collegata a terra mediante apposito conduttore incorporato nel cavo di alimentazione.

- Per lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili con tensione superiore a 220 V verso terra.
- Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche è assolutamente vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- Non estrarre mai le spine facendo trazione sul conduttore, ma impugnare la spina nella parte isolata.
- Non operare mai con apparecchi elettrici con le mani bagnate.
- Proteggere i conduttori da calpestii o schiacciamenti, collocarli in modo che non diventino causa di inciampo o strappo; se necessario porre dei segnali.
- Non abbandonare mai un apparecchio in tensione o, peggio, in movimento; prima di allontanarsi togliere la tensione e staccare la spina di alimentazione.
- Le lampade portatili devono essere alimentate a 24 V. Sono assolutamente proibite lampade portatili a 220 V.

9) Utensili portatili ad aria compressa:

- Le manichette dell'aria compressa devono essere resistenti alla pressione di esercizio e non presentare rotture o degradamento notevole; la loro lunghezza deve permettere di raggiungere con l'utensile il luogo di lavoro senza essere messe in tensione.

Tutti i lavori all'interno dell'Azienda devono essere svolti in adempienza con le leggi sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro vigenti.

L'impresa

.....